







บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table border="1"> <tr> <td>อนุมัติโดย</td> <td>ตรวจสอบโดย</td> <td>ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>พชรรัตน์</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พชรรัตน์
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ									
		พชรรัตน์									
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ		หมายเลขเอกสาร : EI - G/S - 01							
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547							
ชื่องาน (Working Title) : ลิฟท์ยกรถยนต์			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :								
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ช่องจอดซ่อม		สถานที่ (Place) : All Shop		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :							
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)								
1. เตรียม Lift ให้พร้อมก่อนการใช้งาน 2. เตรียมการยกรถ 3. เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้เรียบร้อย	1. ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ ได้แก่ - ท่อลมต้องเปิดก่อนและต้องมิลมในระบบ - สวิตช์ Power อยู่ในตำแหน่ง On - ทดสอบการ ขึ้น-ลง ของ Lift ก่อนการใช้งาน 2. การเตรียมการยกรถ - นำรถเข้าช่อง Lift ให้ตรง เว้นระยะห่างให้ดี - นำยางรองรถ ให้นำตรงตำแหน่งตรงส่วนที่แข็งแรง - ยกขึ้นเมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วให้ Lift อยู่ในตำแหน่ง Lock 3. อุปกรณ์ทำความสะอาด - มอบถูพื้นหรือไม้รีดน้ำ - ผ้าทำความสะอาดลิฟท์ 4. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - สวมรองเท้านิรภัย - สวมถุงมือผ้า										